



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านสมพงษ์ - เส้นลาน
สเก็ตเชื่อมต่อกันกับคอนกรีตเดิมไปเชื่อมบั้งไฟแสน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านสมพงษ์ - เส้นลานสเก็ตเชื่อมต่อกันกับคอนกรีตเดิมไปเชื่อมบั้งไฟแสน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๓๙๘,๖๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗๑,๗๕๕.๒๒ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบ้าบาทยี่สิบบสองสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประพรณ์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(นายธนตล ประเสริฐศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังบ้านสมพงษ์ – เส้นลานสเก็ตเชื่อมต่อกันกับคอนกรีตเดิมไปเชื่อมบั้งไฟแสน หมู่ที่ ๗ บ้านม่วงแก้ว ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เมืองใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๖๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗๑,๗๕๕.๒๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๖.๒

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนพดล นามบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายรัชชัย แสนบัวคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

๗.๓ นายรัฐพงศ์ โนนทะเลสน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายทาง: เส้นหลังบ้านสมพงษ์ - เส้นลานสเก็ตเชื่อมต่อกับคอนกรีตเดิมไปเชื่อมบึงไฟแสน
 ปริมาณงาน: กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 7 บ้านม่วงแก้ว ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่ / 2567

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	648.00	3.76	2,436.48	1.3642	5.12	3,323.85
	1.3 งานตัดดิน	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก ก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ซม.	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	626.00	18,780.00	1.3642	853.98	25,619.68
	2.2 งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม (หินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง)	ลบ.ม./หลวม	9.60	372.52	3,576.19	1.3642	508.19	4,878.64
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) คอนกรีต ค.3 (325 KSC.)							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	600.00	355.65	213,390.00	1.3642	485.17	291,106.64
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	5.00	287.92	1,439.60	1.3642	392.78	1,963.90
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	55.00	194.70	10,708.50	1.3642	265.60	14,608.54
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (LONGGITUDINAL JOINT)	เมตร	120.00	64.47	7,736.40	1.3642	87.94	10,554.00
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	4.1 งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	7.00	668.67	4,680.69	1.3642	912.19	6,385.40
	4.2 งานท่อกลม คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร						
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานเส้นสีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (Yellow & White)	ตร.ม.	27.00	280.00	7,560.00	1.3642	381.97	10,313.35
6	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก ขนาด 1.20x2.40 ม.)	เหมาจ่าย	1.00	2,200.00	2,200.00	1.3642	3,001.24	3,001.24
ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตรค่า K2.1, K3.4 และใช้สูตรค่า K3.5					272,507.86		TOTAL	371,755.22

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	272,507.86
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	=	371,755.22


สรุปราคากลาง	สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าฝ้ายสิบสองสตางค์	371,755.22
ขนาดหรือเนื้อที่	600.00 ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	619.59 บาท/ตร.ม.	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.เมืองใหม่ ที่ 430 / 2567 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ได้ร่วมประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางงานแล้วเสร็จ
 มีมติเห็นชอบราคากลางก่อสร้างเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง พร้อมได้จัดทำบันทึกรายงานผลการประชุมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติราคากลาง
 และร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้


ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 นายรัฐพงศ์ โนนทะเสน
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ตรวจ/ทาน 
 นายพดล นามบัณฑิต
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 นายอวยชัย แสนบัวคำ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เห็นชอบ 
 นายอนตล ประเสริฐศิลป์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 นายพดล นามบัณฑิต
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ 
 นายประพจน์ พลศักดิ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่