



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
เรื่อง ประกาศราคากลางงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไปถึงสะพานหิน หมู่ที่ ๕ บ้านชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองใหม่ เพื่อประชุมพิจารณางบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ได้มีมติอนุมัติรายการโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไป
ถึงสะพานหิน หมู่ที่ ๕ บ้านชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ
๗๓๖,๙๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณรายละเอียดราคากลาง
โครงการดังกล่าวดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๕๒,๐๓๐.๖๕
บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพจน์ พลศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

(นายธนศร ประเสริฐศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไปถึงสะพานหิน หมู่ที่ ๕ บ้านชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เมืองใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๖,๙๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๘๘ เมตร ,บ่อพัก คสล. จำนวน ๓๑ บ่อ พร้อมรางน้ำ คสล. กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๒๙ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.เมืองใหม่ กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๕๒,๐๓๐.๖๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๖.๒

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธนดล ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายพนตล นามบัณฑิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๓ นางสาวกนกวรรณ ยืนอ้อต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

(นายธนดล ประเสริฐศิลป์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบสรุปราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไปถึงสระ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสว่างวีรญาติ จังหวัดหนองบัวลำภู
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน -
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไปถึงสระหนองหิน	752,030.65	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	752,030.65	
		752,030.65	
สรุป	ราคากลาง	เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามสิบบาทหกสิบห้าสตางค์	

หมายเหตุ : ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ใช้สูตรค่า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ที่ 309/2568 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ได้ประชุมพิจารณาเอกสารประกอบการคำนวณราคากลางจนแล้วเสร็จ และได้มีมติเห็นชอบราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดเป็นราคากลาง พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติการประชุมเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เพื่อให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และร่วมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวกนกวรรณ ยืนอึด
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ลงชื่อ  กรรมการฯ
 นายนพต นามบัณฑิต
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 นายธนดล ประเสริฐศิลป์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ตรวจ/ทาน 
 นายนพต นามบัณฑิต
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ความเห็น 
 นายธนดล ประเสริฐศิลป์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
 เห็นชอบ/อนุมัติ 
 นายประพจน์ พลศักดิ์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไปถึงสะพานงหิ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านขมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอสรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวนหน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.	206,038.09	1.3087	269,642.05	
3	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	99,644.08	1.3087	130,404.21	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.	268,957.28	1.3087	351,984.39	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat).....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				752,030.65	

ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

ตรวจ/ทาน

นางสาวกนกวรรณ ยืนออด

นายพนต นามบัณฑิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

ความเห็น


นายพนต นามบัณฑิต

นายสนธิ ประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

เห็นชอบ/อนุมัติ

นายสนธิ ประเสริฐศิลป์

นายประพจน์ พลศักดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย

งานอาคาร
ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงแยกบ้านนางแก้วตา จวงจันทร์ ไปถึงสระหนองหิน
หมู่ที่ 5 บ้านชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.								
	1.1 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.	31.00	บ่อ	6,646.39	206,038.09		-	206,038.09	
	รวมงานก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80x1.00 ม.				206,038.09		-	206,038.09	
2	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.								
	2.1 งานคอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)	34.35	ลบ.ม.	1,467.93	50,423.40	466.00	16,007.10	66,430.50	
	2.2 พรายหยาบดอัดแน่น	9.16	ลบ.ม.	529.60	4,851.14	104.00	952.64	5,803.78	
	2.3 งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต								
	- แบบหล่อคอนกรีต (ลต 50% ใช้ 50%)	22.90	ตร.ม.	317.07	7,260.90	139.00	3,183.10	10,444.00	
	2.4 งานตัด, เติบ และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมเส้นเรียบขนาด Ø 6 มม.	595.40	กก.	22.31	13,283.37	4.40	2,619.76	15,903.13	
	- ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	17.86	กก.	59.50	1,062.67	-	-	1,062.67	
	รวมงานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.				76,881.48		22,762.60	99,644.08	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.								
	3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	288.00	เมตร	874.79	251,939.52	-	-	251,939.52	
	3.2 งานรื้อผิวถนน คสล. ทน 0.15 ม.	16.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,120.00	1,120.00	(รื้อขนไป)
	3.3 งานพรวนถนน คสล. ทน 0.15 ม.	16.00	ตร.ม.	240.85	3,853.60	466.00	7,456.00	11,309.60	
	3.4 งานรอยต่อเนื้อหดรัด ถนน คสล.	32.00	ม.	143.38	4,588.16	-	-	4,588.16	
	รวมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.				260,381.28		8,576.00	268,957.28	

ลงชื่อ
นายสมคิด ประเสริฐศิลป์
ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ
นายสมคิด นามบัณฑิต
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ *Onk*
นางสาวกนกวรรณ อิน้อยด
กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ